

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 | | Pomieszczenie biurowe 1.01 - piętro | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | 18,6 | m ² | 18,600 | |
| | | | | RAZEM | 18,600 |
| 2 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.1 | 0103-02 | 1,34*2,08 | m ² | 2,787 | |
| | okna | 0,90*2,09+1,33*2,26 | m ² | 4,887 | |
| | drzwi | | | RAZEM | 7,674 |
| 3 | KNR 4-01 | Demontaż lamperii | m ² | | |
| d.1 | 0713-01 | 1,1 | m ² | 1,100 | |
| | analogia | | | RAZEM | 1,100 |
| 4 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1202-08 | poz.3 | m ² | 1,100 | |
| | | | | RAZEM | 1,100 |
| 5 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.1 | 0305-01 | poz.3 | m ² | 1,100 | |
| | | | | RAZEM | 1,100 |
| 6 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami penetrującymi - sufit | m ² | | |
| d.1 | 1134-01 | poz.1 | m ² | 18,600 | |
| | | | | RAZEM | 18,600 |
| 7 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami penetrującymi - ściany | m ² | | |
| d.1 | 1134-02 | (3*2+6,2*2)*3,43 | m ² | 63,112 | |
| | ściany | (-1)*(1,33*2,26+0,9*2,09) | m ² | -4,887 | |
| | potr. otworów | | | RAZEM | 58,225 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | poz.6 | m ² | 18,600 | |
| | | | | RAZEM | 18,600 |
| 9 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | poz.7 | m ² | 58,225 | |
| | | | | RAZEM | 58,225 |
| 10 | KNR 13-23 | Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych | m ² | | |
| d.1 | 1003-07 | 1,1*2,12*2 | m ² | 4,664 | |
| | skrzydło | (2,12+1,1+2,12)*0,68 | m ² | 3,631 | |
| | ościeże | | | RAZEM | 8,295 |
| 11 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| d.1 | 1124-06 | 3*2+6,2*2 | m | 18,400 | |
| | obwód | (-1)*(0,90+1,33) | m | -2,230 | |
| | potr. otworów | | | RAZEM | 16,170 |
| 2 | | Pomieszczenie techniczne 0.0T - parter | | | |
| 12 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.2 | 1216-01 | 4,13 | m ² | 4,130 | |
| | | | | RAZEM | 4,130 |
| 13 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.2 | 0103-02 | 0,90*2,05 | m ² | 1,845 | |
| | drzwi | | | RAZEM | 1,845 |
| 14 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami penetrującymi - sufit | m ² | | |
| d.2 | 1134-01 | poz.12 | m ² | 4,130 | |
| | | | | RAZEM | 4,130 |
| 15 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami penetrującymi - ściany | m ² | | |
| d.2 | 1134-02 | (2,83+1,40+3,07+1,42)*3,02 | m ² | 26,334 | |
| | ściany | (-1)*0,90*2,05 | m ² | -1,845 | |
| | potr. otworów | | | RAZEM | 24,489 |
| 16 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały | m ² | | |
| d.2 | 1204-01 | poz.12 | m ² | 4,130 | |
| | | | | RAZEM | 4,130 |
| 17 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem | m ² | | |
| d.2 | 1204-02 | poz.15 | m ² | 24,489 | |
| | | | | RAZEM | 24,489 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|---|----------------|---------|--------|
| 18 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| d.2 | 1124-06 | | m | 8,720 | |
| | obwód | 2,83+1,40+3,07+1,42 | m | -0,900 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,90) | | | |
| | | | | RAZEM | 7,820 |
| 3 | | Pomieszczenie biurowe 0.08 - parter | | | |
| 19 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.3 | 1216-01 | | m ² | 18,000 | |
| | | 18 | | RAZEM | 18,000 |
| 20 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.3 | 0103-02 | | m ² | 2,431 | |
| | okna | 1,30*1,87 | m ² | 1,881 | |
| | drzwi | 0,90*2,09 | | RAZEM | 4,312 |
| 21 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami penetrującymi - sufity | m ² | | |
| d.3 | 1134-01 | | m ² | 18,000 | |
| | | poz.19 | | RAZEM | 18,000 |
| 22 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami penetrującymi - ściany | m ² | | |
| d.3 | 1134-02 | | m ² | 17,440 | |
| | ściany | (5,35*2+3,37*2) | m ² | -1,881 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,90*2,09) | | RAZEM | 15,559 |
| 23 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały | m ² | | |
| d.3 | 1204-01 | | m ² | 18,000 | |
| | | poz.19 | | RAZEM | 18,000 |
| 24 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem | m ² | | |
| d.3 | 1204-02 | | m ² | 15,559 | |
| | | poz.22 | | RAZEM | 15,559 |
| 25 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| d.3 | 1124-06 | | m | 17,440 | |
| | obwód | 5,35*2+3,37*2 | m | -0,900 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,90) | | RAZEM | 16,540 |
| 4 | | Pomieszczenie biurowe 0.09 - parter | | | |
| 26 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.4 | 1216-01 | | m ² | 8,620 | |
| | | 8,62 | | RAZEM | 8,620 |
| 27 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.4 | 0103-02 | | m ² | 2,360 | |
| | okna | 1,18*2,00 | m ² | 1,792 | |
| | drzwi | 0,87*2,06 | | RAZEM | 4,152 |
| 28 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami penetrującymi - sufity | m ² | | |
| d.4 | 1134-01 | | m ² | 8,620 | |
| | | poz.26 | | RAZEM | 8,620 |
| 29 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami penetrującymi - ściany | m ² | | |
| d.4 | 1134-02 | | m ² | 36,329 | |
| | ściany | (2,73+1,24+2,36+2,27+3,55)*2,99 | m ² | -1,792 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,87*2,06) | | RAZEM | 34,537 |
| 30 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały | m ² | | |
| d.4 | 1204-01 | | m ² | 8,620 | |
| | | poz.26 | | RAZEM | 8,620 |
| 31 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem | m ² | | |
| d.4 | 1204-02 | | m ² | 34,537 | |
| | | poz.29 | | RAZEM | 34,537 |
| 32 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| d.4 | 1124-06 | | m | 12,150 | |
| | obwód | 2,73+1,24+2,36+2,27+3,55 | m | -0,870 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,87) | | RAZEM | 11,280 |
| 5 | | Pomieszczenie biurowe 0.10 - parter | | | |
| 33 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.5 | 1216-01 | | m ² | 8,310 | |
| | | 8,31 | | RAZEM | 8,310 |
| 34 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.5 | 0103-02 | | m ² | 2,292 | |
| | okna | 1,20*1,91 | | | |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|---|----------------|---------|--------|
| | drzwi | 0,90*2,06 | m ² | 1,854 | |
| | | | | RAZEM | 4,146 |
| 35 | KNR 4-01 | Demontaż lamperii | m ² | | |
| d.5 | 0713-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 1,5 | m ² | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 36 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² | m ² | | |
| d.5 | 1202-08 | poz.35 | m ² | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 37 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.5 | 0305-01 | poz.35 | m ² | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 38 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufity | m ² | | |
| d.5 | 1134-01 | poz.33 | m ² | 8,310 | |
| | | | | RAZEM | 8,310 |
| 39 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany | m ² | | |
| d.5 | 1134-02 | ściany | m ² | 35,936 | |
| | potr. otworów | (3,66*2+2,27*2)*3,03 | m ² | -1,854 | |
| | | (-1)*(0,90*2,06) | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 34,082 |
| 40 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały | m ² | | |
| d.5 | 1204-01 | poz.33 | m ² | 8,310 | |
| | | | | RAZEM | 8,310 |
| 41 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem | m ² | | |
| d.5 | 1204-02 | poz.39 | m ² | 34,082 | |
| | | | | RAZEM | 34,082 |
| 42 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| d.5 | 1124-06 | | m | 11,860 | |
| | obwód | 3,66*2+2,27*2 | m | -0,900 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,90) | m | | |
| | | | | RAZEM | 10,960 |
| 6 | | Pomieszczenie biurowe 0.11 - parter | | | |
| 43 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.6 | 1216-01 | | m ² | 22,800 | |
| | | 22,8 | | RAZEM | 22,800 |
| 44 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.6 | 0103-02 | | m ² | 4,719 | |
| | okna | 1,26*1,88+1,25*1,88 | m ² | 1,884 | |
| | drzwi | 0,91*2,07 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 6,603 |
| 45 | KNR 4-01 | Demontaż lamperii | m ² | | |
| d.6 | 0713-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 1,2 | m ² | 1,200 | |
| | | | | RAZEM | 1,200 |
| 46 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² | m ² | | |
| d.6 | 1202-08 | poz.45 | m ² | 1,200 | |
| | | | | RAZEM | 1,200 |
| 47 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.6 | 0305-01 | poz.45 | m ² | 1,200 | |
| | | | | RAZEM | 1,200 |
| 48 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufity | m ² | | |
| d.6 | 1134-01 | poz.43 | m ² | 22,800 | |
| | | | | RAZEM | 22,800 |
| 49 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany | m ² | | |
| d.6 | 1134-02 | ściany | m ² | 55,935 | |
| | potr. otworów | (3,60+4,50+5,32+3,18+2,17)*2,98 | m ² | -1,863 | |
| | | (-1)*(0,90*2,07) | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 54,072 |
| 50 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały | m ² | | |
| d.6 | 1204-01 | poz.43 | m ² | 22,800 | |
| | | | | RAZEM | 22,800 |
| 51 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem | m ² | | |
| d.6 | 1204-02 | poz.49 | m ² | 54,072 | |
| | | | | RAZEM | 54,072 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|---|----------------|---------|--------|
| 52 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| d.6 | 1124-06 | | m | 18,770 | |
| | obwód | 3,60+4,50+5,32+3,18+2,17 | m | -0,900 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,90) | | | |
| | | | | RAZEM | 17,870 |
| 7 | | Pomieszczenie biurowe 0.12 - parter | | | |
| 53 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.7 | 1216-01 | | m ² | 16,560 | |
| | | 16,56 | | RAZEM | 16,560 |
| 54 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.7 | 0103-02 | | m ² | 4,876 | |
| | okna | 1,29*1,89+1,29*1,89 | m ² | 1,854 | |
| | drzwi | 0,90*2,06 | | RAZEM | 6,730 |
| 55 | KNR 4-01 | Demontaż lamperii | m ² | | |
| d.7 | 0713-01 | | m ² | 0,800 | |
| | analogia | 0,8 | | RAZEM | 0,800 |
| 56 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² | m ² | | |
| d.7 | 1202-08 | poz.55 | m ² | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |
| 57 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.7 | 0305-01 | poz.55 | m ² | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |
| 58 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufity | m ² | | |
| d.7 | 1134-01 | | m ² | 16,560 | |
| | | poz.53 | | RAZEM | 16,560 |
| 59 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany | m ² | | |
| d.7 | 1134-02 | | m ² | 35,670 | |
| | ściany | (4,29+3,86*2)*2,97 | m ² | -1,854 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,90*2,06) | | RAZEM | 33,816 |
| 60 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały | m ² | | |
| d.7 | 1204-01 | poz.53 | m ² | 16,560 | |
| | | | | RAZEM | 16,560 |
| 61 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z inwestorem | m ² | | |
| d.7 | 1204-02 | poz.59 | m ² | 33,816 | |
| | | | | RAZEM | 33,816 |
| 62 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| d.7 | 1124-06 | | m | 12,010 | |
| | obwód | 3,86*2+4,29 | m | -0,900 | |
| | potr. otworów | (-1)*(0,90) | | RAZEM | 11,110 |
| 8 | | Pomieszczenie biurowe 0.13 - parter | | | |
| 63 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.8 | 1216-01 | | m ² | 7,760 | |
| | | 7,76 | | RAZEM | 7,760 |
| 64 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.8 | 0103-02 | | m ² | 2,214 | |
| | okna | 1,21*1,83 | m ² | 1,881 | |
| | drzwi | 0,90*2,09 | | RAZEM | 4,095 |
| 65 | KNR 4-01 | Demontaż lamperii | m ² | | |
| d.8 | 0713-01 | | m ² | 1,100 | |
| | analogia | 1,1 | | RAZEM | 1,100 |
| 66 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² | m ² | | |
| d.8 | 1202-08 | poz.65 | m ² | 1,100 | |
| | | | | RAZEM | 1,100 |
| 67 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.8 | 0305-01 | poz.65 | m ² | 1,100 | |
| | | | | RAZEM | 1,100 |
| 68 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufity | m ² | | |
| d.8 | 1134-01 | | m ² | 7,760 | |
| | | poz.63 | | RAZEM | 7,760 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|---|----------------|---------|--------|
| 69 | NNRNKB 202 | (z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany | m ² | | |
| d.8 | 1134-02 | | | | |
| | ściany | $(0,96+0,27+3+2,65+0,24+1,88+1,84+0,12+0,9+0,31+1,05)*2,98$ | m ² | 39,396 | |
| | potr. otworów | $(-1)*(0,90*2,09)$ | m ² | -1,881 | |
| | | | | RAZEM | 37,515 |
| 70 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wew- | m ² | | |
| d.8 | 1204-01 | nętrnych sufitów - kolor biały | | | |
| | | poz.63 | m ² | 7,760 | |
| | | | | RAZEM | 7,760 |
| 71 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wew- | m ² | | |
| d.8 | 1204-02 | nętrnych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem | | | |
| | | poz.69 | m ² | 37,515 | |
| | | | | RAZEM | 37,515 |
| 72 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| d.8 | 1124-06 | | | | |
| | obwód | $0,96+0,27+3+2,65+0,24+1,88+1,84+0,12+0,9+0,31+1,05$ | m | 13,220 | |
| | potr. otworów | $(-1)*(0,90)$ | m | -0,900 | |
| | | | | RAZEM | 12,320 |