

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		Pomieszczenie biurowe nr 1			
1.1		Zabezpieczenie pomieszczenia			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.1	1216-01				
		14,24	m2	14,240	
				RAZEM	14,240
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.1.1	0103-02				
	okna	1,34 * 2	m2	2,680	
	drzwi	0,90 * 2,08 + 0,90 * 2,08	m2	3,744	
				RAZEM	6,424
1.2		Likwidacja wilgoci na ścianach			
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
d.1.2	0701-02				
		1,3 * 0,7 + 1,3 * 0,5	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
4	KNR-W 7-12	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
d.1.2	0303-02				
		poz.3	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
5	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
d.1.2	0619-04				
		poz.3	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
6	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
d.1.2	0623-01				
		poz.3	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
7	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
d.1.2	0623-01				
		poz.3	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pleśniobójczymi - ściany	m2		
d.1.2	202 1134-02				
		poz.3	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
9	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
d.1.2	0711-02				
		poz.3	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
10	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
d.1.2	0305-01				
		poz.3	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
1.3		Roboty malarskie			
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufit	m2		
d.1.3	202 1134-01				
	sufit	14,24	m2	14,240	
	podciąg	4,14 * 0,5	m2	2,070	
				RAZEM	16,310
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany	m2		
d.1.3	202 1134-02				
	ściany	(15,16) * 3,50	m2	53,060	
	ościeża	0,20 * (2 + 2 + 1,34)	m2	1,068	
	potr. otworów	(-1) * (0,9 * 2,08 + 0,9 * 2,08 + 1,34 * 2)	m2	-6,424	
				RAZEM	47,704
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
d.1.3	1204-01				
		poz.11	m2	16,310	
				RAZEM	16,310
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
d.1.3	1204-02				

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	(15,16) * 3,50	m2	53,060	
	potr. otworów	(-1) * (0,9 * 2,08 + 0,9 * 2,08)	m2	-3,744	
				RAZEM	49,316
1.4		Listwy przypodłogowe			
15 d.1.4	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików (Demontaż listew przyściennych)	m		
	obwód	15,16	m	15,160	
	potr. otworów	(-1) * (0,90 + 0,90)	m	-1,800	
				RAZEM	13,360
16 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.15	m	13,360	
				RAZEM	13,360
1.5		Malowanie pozostałych elementów			
17 d.1.5	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		3,10 * 1,20 * 1,00 <współczynnik>	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
18 d.1.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
	drzwi	0,90 * 2,08 * 1,00 * 2 <współczynnik>	m2	3,744	
	ościeżnica	0,90 * 2,08 * 0,25 <współczynnik>	m2	0,468	
				RAZEM	4,212
2		Pomieszczenie biurowe nr 1a			
2.1		Zabezpieczenie pomieszczenia			
19 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		13,41	m2	13,410	
				RAZEM	13,410
20 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,36 * 1,99 + 0,70 * 0,70	m2	3,196	
	drzwi	0,91 * 2,10	m2	1,911	
				RAZEM	5,107
2.2		Likwidacja wilgoci na ścianach			
21 d.2.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
		1,2 * 1,3 + 0,70 * 1,50	m2	2,610	
				RAZEM	2,610
22 d.2.2	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
		poz.21	m2	2,610	
				RAZEM	2,610
23 d.2.2	KNR 4-01 0619-04	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.21	m2	2,610	
				RAZEM	2,610
24 d.2.2	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
		poz.21	m2	2,610	
				RAZEM	2,610
25 d.2.2	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
		poz.21	m2	2,610	
				RAZEM	2,610
26 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami pleśniobójczymi - ściany	m2		
		poz.21	m2	2,610	
				RAZEM	2,610
27 d.2.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		poz.21	m2	2,610	
				RAZEM	2,610

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.21	m2	2,610	
				RAZEM	2,610
2.3		<b>Roboty malarskie</b>			
29 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		12,19	m2	12,190	
				RAZEM	12,190
30 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany pomieszczen ie	21,36 * 3,51	m2	74,974	
	ściany schody	9,90 * 1,95	m2	19,305	
	ościeża	0,22 * (1,36 + 1,99 + 1,99)	m2	1,175	
	potr. otworów	(-1) * (0,91 * 2,10 + 0,85 * 1,81 + 1,36 * 1,99)	m2	-6,156	
				RAZEM	89,298
31 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.29	m2	12,190	
				RAZEM	12,190
32 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany pomieszczen ie	21,36 * 3,51	m2	74,974	
	ściany schody	9,90 * 1,95	m2	19,305	
	potr. otworów	(-1) * (0,91 * 2,10 + 0,85 * 1,81)	m2	-3,450	
				RAZEM	90,829
2.4		<b>Listwy przypodłogowe</b>			
33 d.2.4	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków (Demontaż listew przyściennych)	m		
	obwód	14,30	m	14,300	
	potr. otworów	(-1) * (0,90 + 0,90)	m	-1,800	
				RAZEM	12,500
34 d.2.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.33	m	12,500	
				RAZEM	12,500
2.5		<b>Malowanie pozostałych elementów</b>			
35 d.2.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stołarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
	drzwi	0,91 * 2,10 * 1,00 * 2 <współczynnik>	m2	3,822	
	ościeżnica	0,91 * 2,10 * 0,25 <współczynnik>	m2	0,478	
				RAZEM	4,300
36 d.2.5	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stołarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		2,05 * 1,20 * 1,00 <współczynnik>	m2	2,460	
				RAZEM	2,460
37 d.2.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(0,76 * 0,66) * 2	m2	1,003	
				RAZEM	1,003
38 d.2.5	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni betonu pod malowanie - schody	m2		
		6,81	m2	6,810	
				RAZEM	6,810
39 d.2.5	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukowa powierzchni betonowych bez szpachlowania - schody	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.38	m2	6,810	
				RAZEM	6,810
3		Pomieszczenie biurowe nr 2			
3.1		Zabezpieczenie pomieszczenia			
40 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		16,08	m2	16,080	
				RAZEM	16,080
41 d.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,35 * 2,00 + 1,34 * 1,98	m2	5,353	
	drzwi	0,91 * 2,11	m2	1,920	
				RAZEM	7,273
3.2		Likwidacja wilgoci na ścianach			
42 d.3.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
43 d.3.2	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
		poz.42	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
44 d.3.2	KNR 4-01 0619-04	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.42	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
45 d.3.2	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
		poz.42	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
46 d.3.2	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
		poz.42	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
47 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pleśniobójczymi - ściany	m2		
		poz.42	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
48 d.3.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		poz.42	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
49 d.3.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.42	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
3.3		Usunięcie desek / lamperii			
50 d.3.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Demontaż lamperii	m2		
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
51 d.3.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.50	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
52 d.3.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.50	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
3.4		Roboty malarskie			
53 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufity	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,08	m2	16,080	
				RAZEM	16,080
54 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany pomieszczen ie	16,04 * 3,51	m2	56,300	
	ościeża	0,22 * (1,35 + 2 + 2) + 0,22 * (1,34 + 1,98 + 1,98)	m2	2,343	
	potr. otworów	(-1) * (0,91 * 2,11 + 1,35 * 2 + 1,34 * 1,98)	m2	-7,273	
				RAZEM	51,370
55 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.53	m2	16,080	
				RAZEM	16,080
56 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany pomieszczen ie	16,04 * 3,51	m2	56,300	
	potr. otworów	(-1) * (0,91 * 2,11)	m2	-1,920	
				RAZEM	54,380
3.5		Listwy przypodłogowe			
57 d.3.5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków (Demontaż listew przyściennych)	m		
	obwód	16,04	m	16,040	
	potr. otworów	(-1) * (0,91)	m	-0,910	
				RAZEM	15,130
58 d.3.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.57	m	15,130	
				RAZEM	15,130
3.6		Malowanie pozostałych elementów			
59 d.3.6	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		4,02 * 1,20 * 1,00 <współczynnik>	m2	4,824	
				RAZEM	4,824
60 d.3.6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
	drzwi	0,91 * 2,11 * 1,00 * 2 <współczynnik>	m2	3,840	
	ościeżnica	0,91 * 2,11 * 0,25 <współczynnik>	m2	0,480	
				RAZEM	4,320
61 d.3.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(1,06 * 0,66) * 2	m2	1,399	
				RAZEM	1,399
4		Pomieszczenie biurowe nr 3			
4.1		Zabezpieczenie pomieszczenia			
62 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,05	m2	10,050	
				RAZEM	10,050
63 d.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,35 * 2,00	m2	2,700	
	drzwi	0,91 * 2,11	m2	1,920	
				RAZEM	4,620
4.2		Usunięcie desek / lamperii			
64 d.4.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Demontaż lamperii	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.4.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.64	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
66 d.4.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.64	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
4.3		<b>Roboty malarskie</b>			
67 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		10,05	m2	10,050	
				RAZEM	10,050
68 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany	13,48 * 3,51	m2	47,315	
	ościeża	0,22 * (1,35 + 2 + 2)	m2	1,177	
	potr. otworów	(-1) * (1,35 * 2 + 0,91 * 2,11)	m2	-4,620	
				RAZEM	43,872
69 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.67	m2	10,050	
				RAZEM	10,050
70 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany	13,48 * 3,51	m2	47,315	
	potr. otworów	(-1) * (0,91 * 2,11)	m2	-1,920	
				RAZEM	45,395
4.4		<b>Listwy przypodłogowe</b>			
71 d.4.4	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków (Demontaż listew przyściennych)	m		
	obwód	13,48	m	13,480	
	potr. otworów	(-1) * (0,91)	m	-0,910	
				RAZEM	12,570
72 d.4.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.71	m	12,570	
				RAZEM	12,570
4.5		<b>Malowanie pozostałych elementów</b>			
73 d.4.5	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		1,20 * 1,20 * 1,00 <współczynnik>	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
74 d.4.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
	drzwi	0,91 * 2,11 * 1,00 * 2 <współczynnik>	m2	3,840	
	ościeżnica	0,91 * 2,11 * 0,25 <współczynnik>	m2	0,480	
				RAZEM	4,320
75 d.4.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(1,36 * 0,66) * 2	m2	1,795	
				RAZEM	1,795
5		<b>Pomieszczenie biurowe nr 4</b>			
5.1		<b>Zabezpieczenie pomieszczenia</b>			
76 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		24,05	m2	24,050	
				RAZEM	24,050

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.5.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	$1,35 * 2,00 + 1,35 * 1,99$	m2	5,387	
	drzwi	$1,04 * 2,16 + 0,86 * 2,07$	m2	4,027	
				RAZEM	9,414
5.2		Usunięcie desek / lamperii			
78 d.5.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Demontaż lamperii	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
79 d.5.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.78	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
80 d.5.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.78	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
5.3		Roboty malarskie			
81 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		24,05	m2	24,050	
				RAZEM	24,050
82 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany	$19,74 * 3,44$	m2	67,906	
	ościeża	$0,22 * (1,35 + 2 + 2) + 0,21 * (1,35 + 1,99 + 1,99)$	m2	2,296	
	potr. otworów	$(-1) * (1,04 * 2,16 + 0,86 * 2,07 + 1,35 * 1,99 + 1,35 * 2)$	m2	-9,413	
				RAZEM	60,789
83 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.81	m2	24,050	
				RAZEM	24,050
84 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany	$19,74 * 3,44$	m2	67,906	
	potr. otworów	$(-1) * (1,04 * 2,16 + 0,86 * 2,07)$	m2	-4,027	
				RAZEM	63,879
5.4		Listwy przypodłogowe			
85 d.5.4	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolków (Demontaż listew przyściennych)	m		
	obwód	19,74	m	19,740	
	potr. otworów	$(-1) * (1,04 + 0,86)$	m	-1,900	
				RAZEM	17,840
86 d.5.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.85	m	17,840	
				RAZEM	17,840
5.5		Malowanie pozostałych elementów			
87 d.5.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		$(0,96 * 0,66) * 2$	m2	1,267	
				RAZEM	1,267
5.6		Wymiana drzwi			
88 d.5.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		$1,04 * 2,16$	m2	2,246	
				RAZEM	2,246



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.5.6	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane z regulowaną ościeżnicą	m2		
		poz.88	m2	2,246	
				RAZEM	2,246
6		Pomieszczenie biurowe nr 4a			
6.1		Zabezpieczenie pomieszczenia			
90 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,94	m2	9,940	
				RAZEM	9,940
91 d.6.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,36 * 2	m2	2,720	
	drzwi	0,86 * 2,07	m2	1,780	
				RAZEM	4,500
6.2		Roboty malarskie			
92 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		9,94	m2	9,940	
				RAZEM	9,940
93 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany	13,20 * 3,48	m2	45,936	
	ościeża	0,22 * (1,36 + 2 + 2)	m2	1,179	
	potr. otworów	(-1) * (0,86 * 2,07 + 1,36 * 2)	m2	-4,500	
				RAZEM	42,615
94 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.92	m2	9,940	
				RAZEM	9,940
95 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany	13,20 * 3,48	m2	45,936	
	potr. otworów	(-1) * (0,86 * 2,07)	m2	-1,780	
				RAZEM	44,156
6.3		Listwy przypodłogowe			
96 d.6.3	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików (Demontaż listew przyściennych)	m		
	obwód	13,20	m	13,200	
	potr. otworów	(-1) * (0,86)	m	-0,860	
				RAZEM	12,340
97 d.6.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.96	m	12,340	
				RAZEM	12,340
6.4		Malowanie pozostałych elementów			
98 d.6.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(1,06 * 0,66) * 1	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
99 d.6.4	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		1,08 * 1,20 * 1,00 <współczynnik>	m2	1,296	
				RAZEM	1,296
6.5		Wymiana drzwi			
100 d.6.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0,86 * 2,07	szt.	1,780	



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,780
101 d.6.5	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane z regulowaną ościeżnicą	m2		
		poz.100	m2	1,780	
				RAZEM	1,780
7		<b>Pomieszczenie biurowe nr 5</b>			
7.1		<b>Zabezpieczenie pomieszczenia</b>			
102 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,37	m2	10,370	
				RAZEM	10,370
103 d.7.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,36 * 2	m2	2,720	
	drzwi	1,00 * 2,01	m2	2,010	
				RAZEM	4,730
7.2		<b>Usunięcie desek / lamperii</b>			
104 d.7.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Demontaż lamperii	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
105 d.7.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.104	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
106 d.7.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.104	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
7.3		<b>Wykucie otworu</b>			
107 d.7.3	analiza indywidualna	Wycięcie i obrobienie otworu w ścianie z GK celem montażu drzwi (wraz z wykonaniem ramy wzmacniającej)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7.4		<b>Roboty malarskie</b>			
108 d.7.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		10,37	m2	10,370	
				RAZEM	10,370
109 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany pomieszczenia	12,96 * 3,40	m2	44,064	
	ościeża	0,20 * (1,36 + 2 + 2)	m2	1,072	
	potr. otworów	(-1) * (1,00 * 2,01 + 1,36 * 2 + 1,00 * 2,00)	m2	-6,730	
				RAZEM	38,406
110 d.7.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.108	m2	10,370	
				RAZEM	10,370
111 d.7.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany pomieszczenia	12,96 * 3,40	m2	44,064	
	potr. otworów	(-1) * (1,00 * 2,01 + 1,00 * 2,00)	m2	-4,010	
				RAZEM	40,054
7.5		<b>Listwy przypodłogowe</b>			

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.7.5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów (Demontaż listew przyściennych)	m		
	obwód	12,96	m	12,960	
	potr. otworów	(-1) * (1,00 + 1,00)	m	-2,000	
				RAZEM	10,960
113 d.7.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.112	m	10,960	
				RAZEM	10,960
7.6		Malowanie pozostałych elementów			
114 d.7.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(0,86 * 0,66) * 1	m2	0,568	
				RAZEM	0,568
115 d.7.6	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		(3,60 + 3,60 + 2,88) * 1,20 * 1,00 <współczynnik>	m2	12,096	
				RAZEM	12,096
7.7		Wymiana drzwi			
116 d.7.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		1,00 * 2,01	szt.	2,010	
				RAZEM	2,010
117 d.7.7	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane z regulowaną ościeżnicą	m2		
		poz.116 + 2,1	m2	4,110	
				RAZEM	4,110
8		Pomieszczenie biurowe nr 6			
8.1		Rozebranie posadzki i wykonanie wylewki			
118 d.8.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,07 * 3	m2	42,210	
				RAZEM	42,210
119 d.8.1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych z OSB	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
120 d.8.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
121 d.8.1	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
8.2		Zabezpieczenie pomieszczenia			
122 d.8.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
123 d.8.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,32 * 2 + 1,33 * 2	m2	5,300	
	drzwi	0,91 * 2,10	m2	1,911	
				RAZEM	7,211
8.3		Roboty malarskie			
124 d.8.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.8.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany pomieszczenia	15,36 * 3,41	m2	52,378	
	ościeża	0,22 * (1,32 + 2 + 2) + 0,21 * (1,33 + 2 + 2)	m2	2,290	
	potr. otworów	(-1) * (0,91 * 2,10 + 1,32 * 2 + 1,33 * 2)	m2	-7,211	
				RAZEM	47,457
126 d.8.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.124	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
127 d.8.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany pomieszczenia	15,36 * 3,41	m2	52,378	
	potr. otworów	(-1) * (0,91 * 2,10)	m2	-1,911	
				RAZEM	50,467
8.4		Panele podłogowe			
128 d.8.4	KNR 2-02 0611-03	Ułożenie podkładu pod panele	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
129 d.8.4	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
8.5		Malowanie pozostałych elementów			
130 d.8.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(1,36 * 0,76) * 1	m2	1,034	
				RAZEM	1,034
8.6		Wymiana drzwi			
131 d.8.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0,91 * 2,10	szt.	1,911	
				RAZEM	1,911
132 d.8.6	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane z regulowaną ościeżnicą	m2		
		poz.131	m2	1,911	
				RAZEM	1,911
9		Pomieszczenie biurowe nr 7			
9.1		Rozebranie ścianki			
133 d.9.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		3,68 * 3,41	m2	12,549	
				RAZEM	12,549
134 d.9.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		(3,68 + 3,41 + 3,41) * 0,15	m2	1,575	
				RAZEM	1,575
135 d.9.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.134	m2	1,575	
				RAZEM	1,575
9.2		Rozebranie posadzki i wykonanie wylewki			
136 d.9.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,54 * 3	m2	43,620	
				RAZEM	43,620

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.9.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych z OSB	m2		
		14,54	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
138 d.9.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		14,54	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
139 d.9.2	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		14,54	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
9.3		<b>Zabezpieczenie pomieszczenia</b>			
140 d.9.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		14,54	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
141 d.9.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,29 * 2,01 + 1,22 * 1,99 + 1,23 * 1,99	m2	7,468	
	drzwi	0,80 * 1,99	m2	1,592	
				RAZEM	9,060
9.4		<b>Roboty malarskie</b>			
142 d.9.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		14,54	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
143 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany pomieszczenia	15,88 * 3,41	m2	54,151	
	ościeża	0,17 * (1,29 + 2,01 + 2,01) + 0,14 * (1,22 + 2 + 2) + 0,27 * (1,23 + 2 + 2)	m2	3,046	
	potr. otworów	(-1) * (0,80 * 1,99 + 1,29 * 2,01 + 1,22 * 2 + 1,23 * 2)	m2	-9,085	
				RAZEM	48,112
144 d.9.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.142	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
145 d.9.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany pomieszczenia	15,88 * 3,41	m2	54,151	
	potr. otworów	(-1) * (0,80 * 1,99)	m2	-1,592	
				RAZEM	52,559
9.5		<b>Panele podłogowe</b>			
146 d.9.5	KNR 2-02 0611-03	Ułożenie podkładu pod panele	m2		
		14,54	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
147 d.9.5	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m2		
		14,54	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
9.6		<b>Malowanie pozostałych elementów</b>			
148 d.9.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(1,16 * 0,66) * 2	m2	1,531	
				RAZEM	1,531

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.7		<b>Wymiana drzwi</b>			
149 d.9.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0,80 * 1,99	szt.	1,592	
				RAZEM	1,592
150 d.9.7	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane z regulowaną ościeżnicą	m2		
		poz.149	m2	1,592	
				RAZEM	1,592
10		<b>Pomieszczenie korytarz</b>			
10.1		<b>Rozebranie posadzki i wykonanie wylewki</b>			
151 d.10.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		15,79 * 2	m2	31,580	
				RAZEM	31,580
152 d.10.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
153 d.10.1	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
154 d.10.1	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m2		
		poz.153 * 5	m2	78,950	
				RAZEM	78,950
10.2		<b>Posadzka</b>			
155 d.10.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
156 d.10.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		20,78	m	20,780	
				RAZEM	20,780
10.3		<b>Zabezpieczenie pomieszczenia</b>			
157 d.10.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
158 d.10.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,35 * 2,02	m2	2,727	
	drzwi	0,87 * 2,03 + 0,87 * 2,03 + 1,04 + 2,14 + 0,91 * 2,10 + 0,91 * 2,10	m2	10,534	
				RAZEM	13,261
10.4		<b>Roboty malarskie</b>			
159 d.10.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
160 d.10.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany pomieszczenia	20,80 * 3,44	m2	71,552	
	ościeża	0,21 * (1,35 + 2,02 + 2,02)	m2	1,132	
	potr. otworów	(-1) * (1,35 * 2,08 + 0,87 * 2,03 + 0,87 * 2,03 + 1,04 + 2,14 + 0,91 * 2,10 + 0,91 * 2,10)	m2	-13,342	
				RAZEM	59,342

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161 d.10.4	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
	ściany	20,80 * 1,62	m2	33,696	
	potr. otworów	(-1) * ((0,87 + 0,87 + 1,04 + 0,91 + 0,91) * 1,62)	m2	-7,452	
				RAZEM	26,244
162 d.10.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
163 d.10.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
	ściany	20,80 * (3,44 - 1,62)	m2	37,856	
	potr. otworów	(-1) * ((0,87 + 0,87 + 1,04 + 0,91 + 0,91) * 0,45)	m2	-2,070	
				RAZEM	35,786
164 d.10.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		20,80	m	20,800	
				RAZEM	20,800
10.5		<b>Malowanie pozostałych elementów</b>			
165 d.10.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(1,16 * 0,66) * 1	m2	0,766	
				RAZEM	0,766
166 d.10.5	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		(3,73 + 2,97) * 1,20 * 1,00 <współczynnik>	m2	8,040	
				RAZEM	8,040
10.6		<b>Usunięcie drzwi</b>			
167 d.10.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0,91 * 2,10	szt.	1,911	
				RAZEM	1,911
168 d.10.6	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		(2,10 + 2,10 + 0,91) * 0,2	m2	1,022	
				RAZEM	1,022
169 d.10.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.168	m2		
			m2	1,022	
				RAZEM	1,022
10.7		<b>Inne</b>			
170 d.10.7	analiza indywidualna	Przerobienie gniazdka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.10.7	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż szafy zamocowanej do ściany o wymiarach 231x278x65cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		<b>Pomieszczenie piwnica</b>			
11.1		<b>Likwidacja wilgoci na ścianach</b>			
172 d.11.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		31,14 * 1,97 * 70%	m2	42,942	
				RAZEM	42,942

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.11.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		29,06 * 20%	m2	5,812	
				RAZEM	5,812
174 d.11.1	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
		31,14 * 1,97	m2	61,346	
				RAZEM	61,346
175 d.11.1	KNR-W 7-12 0303-03	Osuszanie ręczne powierzchni sufitowych	m2		
		29,06	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
176 d.11.1	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.174	m2	61,346	
				RAZEM	61,346
177 d.11.1	KNR 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.175	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
178 d.11.1	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
		poz.174	m2	61,346	
				RAZEM	61,346
179 d.11.1	KNR 4-01 0624-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m2		
		poz.175	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
180 d.11.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pleśniobójczymi - ściany	m2		
		poz.174	m2	61,346	
				RAZEM	61,346
181 d.11.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pleśniobójczymi - sufity	m2		
		poz.175	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
11.2		<b>Roboty tynkarskie</b>			
182 d.11.2	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.174 + poz.175	m2	90,406	
				RAZEM	90,406
11.3		<b>Wylanie posadzki</b>			
183 d.11.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2		
		29,06	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
184 d.11.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.183 * 2	m2	58,120	
				RAZEM	58,120
185 d.11.3	NNRNKB 202 1124-01 1124-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 5 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.183	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
11.4		<b>Zabezpieczenie pomieszczenia</b>			
186 d.11.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29,06	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
187 d.11.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	0,98 * 0,50	m2	0,490	
				RAZEM	0,490
11.5		<b>Roboty malarskie</b>			
188 d.11.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - sufity	m2		
		29,06	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
189 d.11.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - ściany	m2		
	ściany pomieszczen ie	31,14 * 1,97	m2	61,346	
				RAZEM	61,346
190 d.11.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akryłowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
		poz.188	m2	29,060	
				RAZEM	29,060
191 d.11.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - ściany - kolor ustalić z Inwestorem	m2		
		poz.189	m2	61,346	
				RAZEM	61,346
12		<b>Pozostałe</b>			
192 d.12	analiza indywidualna	Utylizacji gruzu i odpadów pobudowlanych kontener	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000